CETURB GV

LOTE 1

OBRA: Ampliação do Pátio de Estocagem no Terminal de São Torquato.

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT.
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.01.01	Retirada de meio-fio de concreto	m	2,97
01.01.02	Retirada de torneiras e registros	und	1,00
01.01.03	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	1,00
01.01.04	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm	und	1,00
01.01.05	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	2,00
02	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
02.01	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
02.01.01	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	und	1,00
02.01.02	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	2,00
03	**MOVIMENTO DE TERRA**		
03.01	ESCAVAÇÕES		
03.01.01	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	30,81
03.02	TRANSPORTES		
03.02.01	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	40,12
04	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
04.01	REBAIXAMENTO DE CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
04.03.01	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	0,07
04.03.02	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	0,36
04.03.03	Cantoneira de ferro 3/16" x 1.1/4" x 1.1/4"	m	2,40
04.03.04	Tampa ferro fundido articulada (60x40) cm	und	1,00
05	**PINTURA**		
05.01	SOBRE PISOS		
05.01.01	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos	m2	24,00
06	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS**		
06.01	PAVIMENTAÇÃO		
06.01.01	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	59,41
06.01.02	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	154,03
06.02	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
06.02.01	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	154,03