CETURB GV

LOTE 2

OBRA: Execução de Calçada Legal no Terminal de Carapina

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT.
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.01.01	Retirada de meio-fio de concreto	m	148,67
01.01.02	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	416,79
01.01.03	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm	und	3,00
02	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
02.01	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
02.01.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	2,00
03	**MOVIMENTO DE TERRA**		
03.01	TRANSPORTES		
03.01.01	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	69,21
04	**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**		
04.01	ACABAMENTOS		
04.01.01	Piso cimentado antiderrapante com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	64,23
04.01.02	Recomposição de piso cimentado da calçada, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 1.5 cm de espessura, com aplicação de aditivo Bianco ou equivalenteno e juntas plásticas em quadros de 1 m, inclusive regularização	m2	641,81
05	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS**		
05.01	PAVIMENTAÇÃO		
05.01.01	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	148,67
05.01.02	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	327,77
05.01.03	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	24,49
05.02	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
05.02.01	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	1.058,31